Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ulicy rzecznej od km 0+800 do km 0+900 i od km 1+400 do km 1+700					
1	**Roboty przygotowawcze**				
1 d.1	**KNR 2-01 0119-03**	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,1+0,3	km	0,400	
				RAZEM	**0,400**
2 d.1	**KNR 2-01 0108-05**	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0,027	ha	0,027	
				RAZEM	**0,027**
3 d.1	**KNR 2-01 0111-02**	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		270	m2	270,000	
				RAZEM	**270,000**
2	**Podbudowa**				
4 d.2	**KNR 2-31 0101-01**	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		400*5,30			
		400*5,30	m2	2 120,000	
				RAZEM	**2 120,000**
5 d.2	**KNR 2-31 0101-02**	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m2		
		2120	m2	2 120,000	
				RAZEM	**2 120,000**
6 d.2	**KNR 2-01 0211-05**	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		2120*0,25	m3	530,000	
				RAZEM	**530,000**
7 d.2	**KNR 2-31 0114-05**	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z niesortu 0-60 mm o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		2120	m2	2 120,000	
				RAZEM	**2 120,000**
8 d.2	**KNR 2-31 0114-06**	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z niesortu fr.0-60 mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2		
		Krotność = 3			
		2120	m2	2 120,000	
				RAZEM	**2 120,000**
9 d.2	**KNR 2-31 0114-07**	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z niesortu fr.0-31,5 mm grub.po zagęszcz. 8 cm	m2		
		2120	m2	2 120,000	
				RAZEM	**2 120,000**
10 d.2	**KNR 2-31 0114-08**	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2		
		Krotność = 2			
		2120	m2	2 120,000	
				RAZEM	**2 120,000**
3	**Nawierzchnia**				
11 d.3	**KNR 2-31 0310-01**	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2		
		400*5,15			
		400*5,15	m2	2 060,000	
				RAZEM	**2 060,000**
12 d.3	**KNR 2-31 0310-05**	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m2		
		400*5,0			
		2000	m2	2 000,000	
				RAZEM	**2 000,000**
13 d.3	**KNR 2-31 0310-06**	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2		
		2000	m2	2 000,000	
				RAZEM	**2 000,000**
14 d.3	**KNR 2-31 0114-05**	Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego niesortu 0/31,5 mm - o grub.po zagęszcz. 12 cm	m2		
		Krotność = 0,8			
		400*0,75*2	m2	600,000	
				RAZEM	**600,000**
15 d.3	**KNR 2-01 0505-01**	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		400*2*0,5	m2	400,000	
				RAZEM	**400,000**