GMINA KONIECPOL
42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A
tel. 34 3551 881 fax: 34 3551 756
Regon 151397990, NIP 9492189567

Nr BIOS.DR.7234. 37.2016

Koniecpol dnia 12.05.2016r

Pracownia Projektowa
SANKAT
ul. Główna 10
41-508 Chorzów

Dotyczy: Opracowania dokumentacji dla" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu:zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III".

W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 29.04.2016r, Gmina Koniecpol przesyła informację odnośnie odbudowy nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych dla dróg gminnych objętych zakresem opracowania oraz warunków budowy kanalizacji deszczowej:

Zadanie nr I
-odgałęzienie ulicy Zachodniej-odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonać w tłuczniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3, po ułożeniu kanału, udzielając trzy letniej gwarancji na wykonane roboty.
Nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej z uwagi na małą szerokość drogi.

-ul. Nad Strugą-odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonać w tłuczniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3, po ułożeniu kanału, udzielając trzy letniej gwarancji na wykonane roboty.
Nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej z uwagi na małą szerokość drogi.

-ul. Przedmieście Magdasz- odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3 po ułożeniu kanałów sieci. Ułożenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni i na długości wykonywanych robót udzielając trzy letniej gwarancji.

-ul.Wiejska- odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3 po ułożeniu kanałów sieci. Ułożenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni i na długości wykonywanych robót udzielając trzy letniej gwarancji.

-ul. Krzywa- odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonać w tłuczniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie

warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3 po ułożeniu kanałów sieci, udzielając trzy letniej gwarancji na wykonane roboty. Nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej.

-ul. Przedmieście Dąbrówka-odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonać w tłuczniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3 po ułożeniu kanałów sieci, udzielając trzy letniej gwarancji na wykonane roboty.

Zadanie nr II

-droga dojazdowa do Ośrodka Zdrowia- konstrukcję nawierzchni drogi wykonać w tłuczniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3, po ułożeniu kanałów sieci, udzielając trzy letniej gwarancji na wykonane roboty.

-ul. Chrząstowska – odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3, po ułożeniu kanałów sieci. Ułożenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni i na długości wykonywanych robót udzielając trzy letniej gwarancji.

Zadanie Nr III

-ul. Słowik, Willowa, Topolowa, Wesoła, Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Jodłowa, Wąska, Polna, Jesionowa, Przedmieście Niwa, Fredry, Gruszeckich, Norwida, Żeleńskiego, Krasickiego , Łąkowa, Górna – odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni wykonać w tłuczniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3, po ułożeniu kanałów sieci ,udzielając trzy letniej gwarancji na wykonane roboty.
-ul. Górna i ul. Łąkowa w części asfaltowej- odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3, po ułożeniu kanałów sieci. Ułożenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni i na długości wykonywanych robót udzielając trzy letniej gwarancji na wykonane roboty.

W ulicach: Bukowa, Jesionowa, Jodłowa, Topolowa, Brzozowa,Akacjowa ,Willowa, Słowik, Krzyż i Przedmieście Niwa, nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej z uwagi na małą szerokość pasa drogowego oraz brak możliwości technicznych.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Sułga

Sporządził: Sławomir Woźniak tel.34/3551-881 wew.113.