BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KONIECPOL
Nr BIOŚ.OŚR.6220.1.2016.d

Koniecpol , dn. 21.07.2016 r.

D e c y z j a

o ś r o d o w i s k o w y c h u w a r u n k o w a n i a c h

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 , art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2016, poz. 353) zwanej dalej ustawą , § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. , poz. 71), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego w dniu 25.05.2016 r. przez Pracownię Projektową SANKAT z siedzibą 41-508 Chorzów ul. Główna 10

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol orzeka

1.Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu : zadanie nr 1 - Dzielnica Magdasz , zadanie II – Rejon ul. Żeromskiego i Chrząstowskiej i zadanie III – Dzielnica Słowik" ,
2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 25.05.2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol na wniosek firmy Pracownia Projektowa SANKAT z siedzibą 41-508 Chorzów ul. Główna 10 wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu : zadanie nr 1 - Dzielnica Magdasz , zadanie II – Rejon ul. Żeromskiego i Chrząstowskiej i zadanie III – Dzielnica Słowik .Do wniosku dołączono kartę informacyjną , mapy ewidencyjne obejmujące przewidywany obszar oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Ponadto w dniu 14.06 2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach przesłano wyjaśnienia wnioskodawcy do dokumentacji sprawy .
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Koniecpol. W ramach przedsięwzięcia wydzielono trzy etapy : I-obejmujący dzielnicę Magdasz, II - rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowska oraz III – dzielnica Słowik. Obecnie ścieki socjalno-bytowe z większości zabudowań położonych w rejonie inwestycji odprowadzana jest do zbiorników bezodpływowych, skąd wywożone są taborem asenizacyjnym. Stan istniejącej infrastruktury jest zły, przez co ścieki sanitarne w sposób niekontrolowany trafiają do środowiska. Celem inwestycji jest zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez uregulowanie gospodarki ściekami na przedmiotowym obszarze. Przedsięwzięcie obejmie teren o łącznej powierzchni około 201,5 ha. Projektowane kanały lokalizowane będą głównie w pasach istniejących dróg lub ich poboczach oraz nieznacznym zakresie na działkach prywatnych. Na obszarze inwestycji przeważa zabudowa jednorodzinna

zlokalizowana wzdłuż istniejących ulic.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 71) zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , dla których sporządzenie raportu może być wymagane .

Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi dokumentami pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Na podstawie art. 64 ust. 1 w/w Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol wystąpił do właściwych organów o wydanie opinii , w wyniku których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 17 czerwca 2016 r. Nr WOOŚ.4240.394.2016.EJ oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pismem z dnia 6.06.2016 r. Nr NS/NZ.523-57/16 wyrazili opinię , że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko , w związku z czym na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy organ wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia .

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą występowały uciążliwości powodowane emisją hałasu od pracujących urządzeń budowlanych oraz pojazdów obsługujących budowę sieci. Ograniczanie emisji hałasu w czasie budowy polegać będzie między innymi na maksymalnym skróceniu czasu trwania wszystkich robót, wykonywaniu prac wyłącznie w porze dziennej, stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu do środowiska i dobrym stanie technicznym oraz unikaniu równoczesnej pracy hałaśliwego sprzętu budowlanego. W okresie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się również uciążliwości związanych z emisją substancji zanieczyszczających do powietrza, pochodzących z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych (np. koparek, ładowarek, spycharek). Ponadto podczas prac ziemnych może wystąpić zjawisko wzmożonego pylenia. Wykorzystywanie sprzętu budowlanego sprawnego technicznie oraz zastosowanie właściwych rozwiązań organizacyjno-technicznych mających na celu ograniczenie emisji wtórnej pyłu z miejsc magazynowania sypkich materiałów budowlanych (w tym ich przykrycie folią lub okresowe zraszanie, zwłaszcza w czasie suchej i wietrznej pogody, oraz unikanie prowadzenia prac budowlanych w okresach silnych wiatrów), a także prowadzenie działań zapobiegających wtórnej emisji pyłu z transportu materiałów i odpadów oraz z dróg, którymi poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy (np. czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy, zraszanie powierzchni dróg dojazdowych do miejsca budowy, odpowiednie zabezpieczenie materiałów sypkich podczas transportu), zminimalizuje wpływ fazy realizacji inwestycji na powietrze. Wskazane oddziaływanie będzie miało jednak charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczający się do najbliższego otoczenia terenu inwestycji i ustąpi wraz z zakończeniem prac budowlanych. Należy dodatkowo zaznaczyć, że tereny przeznaczone pod inwestycję w znacznej części przebiegają wzdłuż istniejących dróg gminnych. Budowę kanałów i rurociągów przewidziano metodą tradycyjną w wykopach wąskoprzestrzennych, o ścianach pionowych, obustronnie umocnionych (głębokość ok. 2,0 - 5,0 m). Powierzchnia zajmowanego terenu będzie przemieszczać się wraz z frontem robót. Przejścia pod drogą wojewódzką, rzeką Pilicą oraz innymi ciekami wodnymi przewidziano wykonać bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego. W ramach zamierzenia zaplanowano wykonanie wylotów kanalizacji do niektórych z cieków wodnych (rzeka Michałów, Kanał Kopanka [Młynówka], ciek Niwiarski, rzeka Kalenica). Budowa sieci

kanalizacji nie wprowadzi żadnych ograniczeń, co do wykorzystania i przeznaczenia terenu w sąsiedztwie przebiegu sieci. Obszar objęty inwestycją po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, a warunki użytkowania terenu po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie będą odbiegać od warunków użytkowania z okresu przed jego realizacją. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco i trwale na istniejący krajobraz otoczenia. Funkcjonowanie przedmiotowego systemu kanalizacji nie będzie wiązało się z powstaniem nowego znaczącego źródła emisji, a jednocześnie ograniczy potencjalne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, związanego z niekontrolowanymi zrzutami nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych. Wykorzystywane w układzie kanalizacyjnym przepompownie zainstalowane będą pod powierzchnią terenu w szczelnych, zabudowanych zbiornikach tłoczni co ograniczy ich oddziaływanie akustyczne. Po zakończeniu prac budowlanych teren w sąsiedztwie pasa drogowego zostanie uprzątnięty, przywrócony do stanu pierwotnego i będzie mógł być użytkowany zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.

Zamierzenie realizowane będzie częściowo na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Dolina Górnej Pilicy PLH260018. Jak wynika z dokumentacji, w granicach OZW Dolina Górnej Pilicy PLH260018 projektuje się: w zadaniu nr II - rurociąg tłoczny ułożony metodą przewiertu po wałami i dnem rzeki Pilicy (nie projektuje się wylotu kanalizacji do rzeki Pilicy), a w zadaniu nr III – na wysokości ul. Klonowej i Wąskiej budowa kanalizacji deszczowej wraz wylotem do Kanału Kopanka (Młynówka), w ul. Przedmieście Niwa budowa kanalizacji deszczowej wraz wylotem do cieku Niwiarskiego i rzeki Michałów (Struga z Michałowa) oraz w ul. Górnej budowa kanalizacji deszczowej wraz wylotem do rzeki Michałów (Struga Michałowa). Wyloty kanalizacji zlokalizowane będą na prostych (niemeandrujących) odcinkach cieków. Ich wykonanie powodowało będzie jedynie punktową ingerencję w ich koryta. Dla zabezpieczenia dna i skarp cieków przed napływem wód z kanalizacji, projektuje się ich umocnienie na odcinku 5,0 m w dół i 2,0 m w górę cieku - w sposób naturalny, tj. narzutem kamiennym. Przed każdym z wylotów kanalizacji deszczowej do odbiornika zabudowane zostaną urządzenia podczyszczające (osadniki i separatory). Planowane działania nie wpłyną na procesy hydromorfologiczne przedmiotowych cieków oraz na jakość JCWP. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie zagrozi osiągnięciu celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych. Planowana inwestycja znajdowała się będzie poza miejscami występowania chronionych gatunków oraz siedlisk przyrodniczych zidentyfikowanych w opracowaniu pn. „Waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki Pilicy na odcinku od Szczekocin do granic województwa śląskiego, z wyłączeniem uregulowanego fragmentu w miejscowości Koniecpol" (Przemyski A., 2010). Z pozyskanych informacji wynika że na terenie objętym wnioskiem nie występują inne stanowiska roślin, zwierząt i grzybów objęte ochroną prawną, a także cenne siedliska przyrodnicze. W zasięgu obszarów Natura 2000 mogą nastąpić pojedyncze wycinki drzew, ich zakres znany będzie jednak dopiero po wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji zieleni istniejącej po trasie zaprojektowanych odcinków kanalizacji. Projektant będzie dążył do maksymalnej ochrony istniejącej szaty roślinnej. Sieć projektuje się w sposób minimalizujący konieczność wycinki drzew. W ramach rozwiązań chroniących środowisko, przewiduje się m.in.:

- „w celu ochrony ptaków przed ewentualnym zniszczeniem lęgu, wycinka drzew i krzewów oraz rozpoczęcie prac polegających na ściągnięciu wierzchniej warstwy gleby, powinny odbyć się w okresie od 1 września do końca lutego";
- „drzewa potencjalnie narażone na uszkodzenia, a nie przewidziane do usunięcia zostaną zabezpieczone na okres budowy. Zabezpieczenie mechaniczne powinny stanowić otuliny z desek lub mat słomianych. Materiałów budowlanych lub nadmiaru ziemi nie należy gromadzić w rzucie korony drzewa nieprzewidzianego do usunięcia. Ewentualnie odsłonięte korzenie należy zabezpieczyć przed przesuszaniem";
- „warstwę gleby z terenu przewidzianego pod bazę zaplecza technicznego należy zebrać i zeskładować do wykorzystania na etapie rekultywacji terenu";

- „celem zabezpieczenia wykopów przed możliwością przedostania się do nich zwierząt należy zabezpieczyć wykopy siatką lub płytami. Po zakończeniu prac, dotychczasowy sposób użytkowania terenu zostanie w odtworzony i przywrócony do pierwotnego stanu";

Charakter inwestycji oraz etapowy sposób jej realizacji, zapewnią także brak negatywnego jej wpływu na ciągłości korytarzy i spójność obszarów chronionych znajdujących się w jej zasięgu (tj. regionalnego korytarza migracji ptaków „Dolina górnego biegu Pilicy (od Szczekocin po Okołowice)" wraz z regionalnym przystankiem „Stawy w Koniecpolu i Chrząstowie" oraz korytarzy ekologicznych dla migracji ssaków kopytnych „K/PILICA-N" i drapieżnych „D/PILICA-N". Reasumując, inwestycja nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na elementy przyrodnicze terenu na którym będzie prowadzona. Nie spowoduje też wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na zachowanie we właściwym stanie ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Górnej Pilicy PLH260018, jak również na jego integralność oraz powiązania z innymi obszarami. Ze względu na charakterystykę i lokalizację przedsięwzięcia oraz przewidywany stopień oddziaływania na środowisko należy wykluczyć transgraniczne oddziaływanie na środowisko i możliwości negatywnego wpływu na siedliska objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania techniczne stwierdzono, że brak jest przesłanek wskazujących na jakąkolwiek możliwość negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych w obrębie których zlokalizowana jest inwestycja.
Obszar objęty inwestycją po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, a warunki użytkowania terenu po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie będą odbiegać od warunków użytkowania z okresu przed jego realizacją. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco i trwale na istniejący krajobraz otoczenia.

Ze względu na liczbę stron postepowania – powyżej 20 , organ zapewnił stronom udział w postępowaniu poprzez zawiadomienie o prowadzonych czynnościach przez :

- obwieszczenie o wszczęciu postępowania i uzyskaniu i uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie z dnia 23.06.2016 r. ,

- obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji z dnia 5.07.2016 r. ;

W toku postępowania nie wpłynęły wnioski i uwagi od stron postępowania .

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy – w szczególności rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz przewidywany rodzaj i jego skalę oddziaływania a także opinie właściwych organów , należało orzec jak w sentencji .

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
mgr Andrzej Perliński

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Koniecpolu .

Otrzymują :

1. Wnioskodawca – Pracownia Projektowa SANKAT
2. Strony postępowania– tablica ogłoszeń
3. a/a

Do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

Decyzja ostateczna
z dniem 12.08.2016 r.
podpis ...

Sporz. M.Młyńska-Klimas

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga