Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**JEZDNIA**			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.167	km	0.167	
				RAZEM	0.167
2 d.1	KNR 2-31 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		50	m^2	50.000	
				RAZEM	50.000
3 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
4 d.1	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		570*0.34+50*0.39	m^3	213.300	
				RAZEM	213.300
5 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m^3		
		Krotność = 8			
		poz.4	m^3	213.300	
				RAZEM	213.300
6 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		26*0.075	m^3	1.950	
				RAZEM	1.950
7 d.1	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
8 d.1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m^2		
		570+50	m^2	620.000	
				RAZEM	620.000
9 d.1	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m^2		
		570+50	m^2	620.000	
				RAZEM	620.000
10 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m^2		
		Krotność = 2.5			
		570+50	m^2	620.000	
				RAZEM	620.000
11 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m^2		
		NA WŁĄCZENIACH DO DRÓG POWIATOWYCH			
		50	m^2	50.000	
				RAZEM	50.000
12 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m^2		
		NA WŁĄCZENIACH DO DRÓG POWIATOWYCH			
		50	m^2	50.000	
				RAZEM	50.000
13 d.1	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m^2		
		NA WŁĄCZENIACH DO DRÓG POWIATOWYCH			
		50	m^2	50.000	
				RAZEM	50.000
14 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m^2		
		570+50	m^2	620.000	
				RAZEM	620.000
15 d.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m^2		
		570+50	m^2	620.000	
				RAZEM	620.000
16 d.1	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m^2		
		570+50	m^2	620.000	
				RAZEM	620.000
2		**POBOCZA**			
17 d.2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m^2		
		250	m^2	250.000	

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15752 Użytkownik: PROFIL Inżynieria Lądowa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	250.000
18 d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m^2		
		250	m^2	250.000	
				RAZEM	250.000
19 d.2	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m^2		
		Krotność = 3			
		250	m^2	250.000	
				RAZEM	250.000
3		**REGULACJA STUDNI I ZAWORÓW**			
20 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
21 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15752 Użytkownik: PROFIL Inżynieria Lądowa