Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | Śląskie. | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

GMINA KONIECPOL
42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A
tel. 34 3551 881-85 fax: 34 3551 756
Regon 151397990, NIP 9492189567

Koniecpol, dnia 28.01.2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: **ZP.271.3.2019**
Nazwa zadania: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu**

W odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25.01.2019 r. i 28.01.2019 r., działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje:

Pytanie nr 1: Czy zamawiający będzie wymagał aby zmiana kierunku przepływu kanalizacji odbywała się wewnątrz kinety studni fi1000, fi425?
Odpowiedź: **Zmiana kierunku przepływu musi odbywać się wewnątrz studni.**

Pytanie nr 2: Czy zamawiający dopuści kształtki PCV, bądź kształtki PP, przed lub za kinetą do zmiany kierunku przepływu ścieków?
Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania przed jak i za kinetą kształtek PCV, PP oraz nastawnych przegubów.**

Pytanie nr 3: Czy zamawiający będzie wymagał aby kinety studni fi1000, fi425 posiadały fabrycznie montowane nastawne kielichy?
Odpowiedź: **Zamawiający będzie wymagał aby studnie Dn1000, Dn425 posiadały fabrycznie montowane nastawne kielichy.**

Pytanie nr 4: Czy zamawiający będzie wymagał spadków w kinetach, które będą do osiągnięcia za pomocą nastawnych kielichów?
Odpowiedź: **Zamawiający wymaga aby kinety posiadały spadek wewnętrzny, który będzie również do osiągnięcia za pomocą fabrycznie montowanych nastawnych kielichów**

Pytanie nr 5: Czy zamawiający będzie wymagał aby studnie fi 1000, fi425 składały się z rury karbowanej jednościennej wznoszącej?
Odpowiedź: **Zamawiający wymaga aby studnie Dn1000, Dn425 składały się z rury karbowanej wznoszącej i tylko takie rozwiązania dopuszcza do zastosowania.**

Pytanie nr 6: Czy zamawiający będzie wymagał aby rury wznoszące do studni fi1000, fi425 posiadały sztywność obwodową min. SN2?
Odpowiedź: **Należy zastosować rury wznoszące o sztywności obwodowej zgodnej z dokumentacją projektową, tj. rura trzonowa karbowana z PP na ciągu kanalizacji, w drogach i w chodnikach SN ≥ 4 KN/m^2, a w terenach zielonych SN≥ 2 KN/m^2.**

Pytanie nr 7: Czy zamawiający będzie wymagał aby studnie fi1000, fi425 były zgodne z normą PN-EN 13598-2?
Odpowiedź: **Należy zastosować studzienki zgodne z dokumentacja projektową, tj. spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2 (dotyczącej studzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem).**

Pytanie nr 8: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni tworzywowych na betonowe?
Odpowiedź: **Należy zastosować studnie zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę studni tworzywowych na betonowe.**

Pytanie nr 9: W punkcie 5.1 SIWZ jest zapis:
„Zamawiający określa następujące warunki szczegółowe:
*a) udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej **lub** sieci kanalizacji deszczowej o długości minimum 1,5 km **każda**, w tym co najmniej jedna robota zawierająca w swym zakresie wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych;"*
Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie jakimi referencjami w zakresie żądanym przez zamawiającego zgodnie z powyższym cytatem ma się wykazać oferent?

a) Czy wymagane są 2 referencje na **każdej** z których **wspólnie** będą występować: kanalizacja sanitarna długości co najmniej 1500 mb **i** kanalizacja deszczowa długości co najmniej 1500 mb, czyli łącznie co najmniej 6000 mb kanalizacji?
b) Czy wystarczą 2 referencje na których będą występowały: kanalizacja sanitarna długości co najmniej 1500 mb **lub** kanalizacja deszczowa długości co najmniej 1500 mb, czyli łącznie co najmniej 3000 mb kanalizacji?

Odpowiedź: **W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia wykonawcy niezbędne jest wykazanie się wykonaniem co najmniej dwóch robót budowlanych, których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub remont sieci kanalizacji sanitarnej lub alternatywnie sieci kanalizacji deszczowej. Długość wybudowanej sieci musi wynosić dla każdej roboty budowlanej co najmniej 1,5 km, w tym jedna robota budowlana musi zawierać w swym zakresie budowę przyłączy kanalizacyjnych - zgodnie z warunkiem określonym w ust 5.1 pkt 3a SIWZ.**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Opracował:
S. Musiał