PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI	:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W KONIECPOLU: Zadanie nr I etap 1 p.n. "dzielnica Magdasz"/
ADRES INWESTYCJI	:	Koniecpol, województwo śląskie, powiat Częstochowa
INWESTOR	:	Gmina Koniecpol
ADRES INWESTORA	:	42-300 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A
BRANŻA	:	Elektryczna - Zasilanie pompowni

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Łukasz Madetko
DATA OPRACOWANIA	:	13.09.2016

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
13.09.2016

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Wartość	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7
1	U.01.03.02 Przebudowa i budowa linii energetycznych				0.00	0.00%
1.1	- montaż kabla YAKXS 4x35	mb	55	0.00	0.00	0.00%
1.2	- ułożenie rury ochronnej RHDPE d=70mm	mb	55	0.00	0.00	0.00%
1.3	- ułożenie rury ochronnej RHDPE d=110mm	mb	18	0.00	0.00	0.00%
1.4	- pogrążanie uziomu d=17,2mm/6m	kpl	1	0.00	0.00	0.00%
	RAZEM				0.00	0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					**0.00**	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			**U.01.03.02 Przebudowa i budowa linii energetycznych**			
1.1			**- montaż kabla YAKXS 4x35**			
1 d.1.1	U.01.03. 02	KNR-W 2-01 0702-0401	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV 55.0	m m	 55.00	
					RAZEM	55.00
2 d.1.1	U.01.03. 02	KNR 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m 55.0	m m	 55.00	
					RAZEM	55.00
3 d.1.1	U.01.03. 02	KNR-W 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 55.0	m m	 55.00	
					RAZEM	55.00
4 d.1.1	U.01.03. 02	KNR 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m Krotność = 2 55.0	m m	 55.00	
					RAZEM	55.00
5 d.1.1	U.01.03. 02	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 32.0	m m	 32.00	
					RAZEM	32.00
6 d.1.1	U.01.03. 02	KNR-W 2-01 0705-0402	Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV 55.0	m m	 55.00	
					RAZEM	55.00
7 d.1.1	U.01.03. 02	KNR-W 2-01 0208-01 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km 0.60*0.60*55.0-0.60*0.30*55.0	m^3 m^3	 9.90	
					RAZEM	9.90
1.2			**- ułożenie rury ochronnej RHDPE d=70mm**			
8 d.1.2	U.01.03. 02	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z RHDPE d=70mm koloru niebieskiego z uszczelnieniem końców rur 55.0	m m	 55.00	
					RAZEM	55.00
1.3			**- ułożenie rury ochronnej RHDPE d=110mm**			
9 d.1.3	U.01.03. 02	KNR-W 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z RHDPE o średnicy do 110 mm z uszczelnieniem końców rury 18.0	m m	 18.00	
					RAZEM	18.00
1.4			**- pogrążanie uziomu d=17,2mm/6m**			
10 d.1.4	U.01.03. 02	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III 6.0	m m	 6.00	
					RAZEM	6.00

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 19816