

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER:

przedmiot opracowania	Lp.	nazwa pomieszczenia/rodzaj posadzki	powierzchnia [m²]	
CZĘŚĆ WSPÓLNA przedszkole- część 2 oddziałowa	0.1.	wiatrołap /pt. gresowe/	30,18	część przedszkolna (strefa wspólna przedszkola) 426,21 m²
	0.2.	pom. portiera/konserwatora /wykł. PCV/	7,14	
	0.3.	szatnia przedszkolaków /pt. gresowe/	40,30	
	0.4a.	komunikacja /wykł. PCV/	60,30	
	0.4b.	wiatrołap (ewakuacja) /pt. gresowe/	8,95	
	0.5.	WC personelu/gości /pt. ceram./	3,30	
	0.6.	hol + korytarz /wykł. PCV/	77,30	
	0.7.	WC os. niepełnosprawnych /pt. ceram./	4,67	
	0.8	kabina windy osobowej /blacha ryflowana/	1,55	
	0.9a.	klatka schodowa /pt. gresowe/	4,61	
	0.9b.	wózkownia /pt. gresowe/	5,90	
	0.9c.	mag. sprzętu ogrodowego /pt. gresowe/	3,90	
	0.10.	stołówka przedszkolaków /wykł. PCV/	63,28	
	0.11.	s. wielofunkcyjna /linoleum/	112,78	
	0.12.	magazynek sali wielofunkc. /linoleum/	5,95	
przedszkole- część 2 oddziałowa	0.13.	korytarz /wykł. PCV/	41,90	część przedszkolna (strefa 2 oddziałów) 254,95 m²
	0.14.	pom. porządkowe /pt. ceram./	1,72	
	0.15a.	sala oddziałowa nr1 /linoleum/	63,95	
	0.15b.	sanitariat dzieci /pt. ceram./	9,15	
	0.15c.	sala wypoczynku (gr. młodsze) /linoleum/	26,60	
	0.16a.	sala oddziałowa nr2 /linoleum/	75,88	
	0.16b.	sanitariat dzieci /pt. ceram./	9,15	
	0.16c.	sala wypoczynku (gr. młodsze) /linoleum/	26,60	
przedszkole- część 4 oddziałowa (strefa 4 oddziałów)	0.17.	korytarz /wykł. PCV/	94,00	część przedszkolna (strefa 4 oddziałów) 406,81 m²
	0.18a.	sala oddziałowa nr3 /linoleum/	64,05	
	0.18b.	sanitariat dzieci /pt. ceram./	8,28	
	0.18c.	schowek /linoleum/	4,46	
	0.19a.	sala oddziałowa nr4 /linoleum/	63,70	
	0.19b.	sanitariat dzieci /pt. ceram./	8,28	
	0.19c.	schowek /linoleum/	4,46	
	0.20a.	sala oddziałowa nr5 /linoleum/	63,70	
	0.20b.	sanitariat dzieci /pt. ceram./	8,28	
	0.20c.	schowek /linoleum/	4,46	
	0.21a.	sala oddziałowa nr6 /linoleum/	70,40	
	0.21b.	sanitariat dzieci /pt. ceram./	8,28	
	0.21c.	schowek /linoleum/	4,46	
CZĘŚĆ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO	0.22.	komora dostaw surowców –kopora rozpakowań /pt. ceram./	3,24	kuchnia z zapleczem: 130,36 m²
	0.23.	magazyn jaj ze stanowiskiem do mycia i dezynfekcji /pt. ceram./	3,27	
	0.24.	mag. i obierania warzyw /pt. ceram./	7,22	
	0.25a.	wiatrołap (wejście personelu) /pt. ceram./	2,13	
	0.25b.	korytarz /pt. ceram./	15,40	
	0.26.	magazyn chłodniczy /pt. ceram./	6,69	
	0.27.	magazyn produktów suchych /pt. ceram./	2,37	
	0.28a.	pom. szatniowo-socjalne pers.	/pt. ceram./	8,38
	0.28b.	pom. sanitarne personelu	/pt. ceram./	3,83
	0.29.	pom. porządkowe /pt. ceram./	1,94	
	0.30.	pokój intendentek /pt. ceram./	11,95	
	0.31.	kuchnia /pt. ceram./	35,36	
	0.32.	część pomocnicza kuchni /pt. ceram./	9,76	
	0.33.	zmywalnia /pt. ceram./	10,32	
	0.34.	pom. ekspedycji posiłków /pt. ceram./	9,03	
Cz.techn	0.35.	pom. techniczne (kotłownia) /pt.ceram./	12,68	12,68 m²
CZĘŚĆ ŻŁOBKOWA:	0.36.	wiatrołap /pt. gresowe/	3,25	oddział żłobkowy: 192,76 m²
	0.37.	hol – poczekalnia rodziców /pt. gresowe/	5,11	
	0.38.	pom. na wózki /pt. gresowe/	4,22	
	0.39.	szatnia dzieci /wykł. PCV/	8,44	
	0.40a.	oddział żłobkowy (pok. rekreac.)	/linoleum/	59,74
	0.40b.	pokój wypoczynku	/linoleum/	56,90
	0.41a.	sanitariat dzieci	/pt. ceram./	12,00
	0.41b.	śluza odpadów	/pt. ceram./	0,97
	0.42.	komunikacja (strefa wejścia pers.)	/pt. gresowe/	5,90
	0.43a.	pom. socjalne person.	/linoleum/	9,23
	0.43b.	pom. sanitarne person.	/pt. ceram./	3,68
	0.44.	zmywalnia	/pt. ceram./	6,20
	0.45.	kuchnia żłobkowa	/pt. ceram./	11,56
	0.46.	komora rozładunk termosów	/pt. ceram./	3,44
	0.47.	pom. porządkowe	/pt. ceram./	2,12
RAZEM:				1424,39m²

LEGENDA

- cyr — instalacja cyrkulacji
- c.w.u — instalacja c.w.u
- zw — instalacja wody zimnej
- p.poż — instalacja p.poż

Projektant:	euro projekt	42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ŁOKIETKA 13 42-200 CZĘSTOCHOWA UL. IKAŻOWI 29A 42-294 HERBY UL. LUBLINIECKA 36 TEL./FAX. (34) 3725555, 3666648 TEL./FAX. 660455047; NIP 573-150-95-52	
Inwestor:	Gmina Koniecpol ul. Chrzastowska 6A 42-230 Koniecpol		
Temat:	Projekt techniczny instalacji sanitarnych dla budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z udziałem żłobkowym		
Adres:	42-230 Koniecpol, ul. Robotnicza, dz. nr ewid. 1853/7, obr. 0001, jedn. ewid. 240406_6		
Tytuł rys.:	INSTALACJA WODY - RZUT PARTERU		

Autor opracowania:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/7059/PWOS/05	Podpis
Projektant:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/7059/PWOS/05	Podpis
Sprawdził:	mgr inż. Mateusz BUŁA	Nr uprawnień SLK/6781/PWBS/17	Podpis

Skala:	Data:	Faza:	Branża:	Nr rys.:	Rewizja:	Kod projektu:
1:100	06.2021	P-T	SANITARNA	7	A	21_045

MODYFIKACJE/REWIZJE: