ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER:

przedmiot opracowania:	Lp.	nazwa pomieszczenia/rodzaj posadzki	powierzchnia [m²]	
przedszkole: CZĘŚĆ WSPÓLNA:	0.1.	wiatrołap /pt. gresowe/	30,18	część przedszkolna (strefa wspólna przedszkola) 420,20 m²
	0.2.	pom. portiera/konserwatora /wykł. PCV/	7,14	
	0.3.	sztatnia przedszkolaków /pt. gresowe/	40,30	
	0.4a.	komunikacja /wykł. PCV/	60,30	
	0.4b.	wiatrołap (ewakuacja) /pt. gresowe/	8,95	
	0.5.	WC personelu/gości /pt. ceram./	3,30	
	0.6.	hol + korytarz /wykł. PCV/	77,30	
	0.7.	WC os. niepełnosprawnych /pt. ceram./	4,67	
	0.8.	kabina windy osobowej /blacha ryflowana/	1,55	
	0.9a.	klatka schodowa /pt. gresowe/	4,61	
	0.9b.	wózkownia /pt. gresowe/	5,90	
	0.9c.	mag. sprzętu ogrodowego /pt. gresowe/	9,76 (pow. netto)	
	0.10.	stołówka przedszkolaków /wykł. PCV/	63,28	
	0.11.	s. wielofunkcyjna /linoleum/	112,78	
	0.12.	magazynek sali wielofunkc. /linoleum/	5,95	
przedszkole: część 2 oddziałowa (dzieci młodsze)	0.13.	korytarz /wykł. PCV/	41,90	część przedszkolna (strefa 2 oddziałowa) 254,25 m²
	0.14.	pom. porządkowe /pt. ceram./	1,72	
	0.15a.	sala oddziałowa nr1 /linoleum/	63,95	
	0.15b.	sanitariat dzieci /pt. ceram./	9,15	
	0.15c.	sala wypoczynku (gr. młodsze) /linoleum/	26,60	
	0.16a.	sala oddziałowa nr2 /linoleum/	75,88	
	0.16b.	sanitariat dzieci /pt. ceram./	9,15	
	0.16c.	sala wypoczynku (gr. młodsze) /linoleum/	26,60	
przedszkole: część 4-ro oddziałowa (dzieci starsze)	0.17.	korytarz /wykł. PCV/	94,00	część przedszkolna (strefa 4 oddziałowa) 406,97 m²
	0.18a.	sala oddziałowa nr3 /linoleum/	64,05	
	0.18b.	sanitariat dzieci /pt. ceram./	8,28	
	0.18c.	schowek /linoleum/	4,46	
	0.19a.	sala oddziałowa nr4 /linoleum/	63,70	
	0.19b.	sanitariat dzieci /pt. ceram./	8,28	
	0.19c.	schowek /linoleum/	4,46	
	0.20a.	sala oddziałowa nr5 /linoleum/	63,70	
	0.20b.	sanitariat dzieci /pt. ceram./	8,28	
	0.20c.	schowek /linoleum/	4,46	
	0.21a.	sala oddziałowa nr6 /linoleum/	70,40	
	0.21b.	sanitariat dzieci /pt. ceram./	8,28	
	0.21c.	schowek /linoleum/	4,46	
CZĘŚĆ ZABIEGOWA: CZĘŚĆ ZABIEGOWO-GASTRONOMICZNA:	0.22.	komora dostaw surowców –kapora rozpakowań /pt. ceram./	3,20	kuchnia z zapleczem: 127,66 m²
	0.23.	magazyn żyj ze stanowiskiem/pt. ceram./ do mycia i dezynfekcji	3,27	
	0.24.	mag. i obierania warzyw /pt. ceram./	7,22	
	0.25a.	wiatrołap (wejście personelu) /pt. ceram./	2,13	
	0.25b.	korytarz /pt. ceram./	14,91	
	0.26.	magazyn chłodniczy /pt. ceram./	4,34	
	0.27.	magazyn produktów suchych /pt. ceram./	2,02	
	0.28a.	pom. szatniowo–socjalne personel /pt. ceram./	8,38	
	0.28b.	pom. sanitarne personelu /pt. ceram./	3,83	
	0.29.	pom. porządkowe /pt. ceram./	1,94	
	0.30.	pokój intendentek /pt. ceram./	11,95	
	0.31.	kuchnia /pt. ceram./	35,36	
	0.32.	część pomocnicza kuchni /pt. ceram./	9,76	
	0.33.	zmywalnia /pt. ceram./	10,32	
	0.34.	pom. ekspedycji posiłków /pt. ceram./	9,03	
Cz.techn.	0.35.	pom. techniczne (kotłownia,wędz) /pt. ceram./	16,00	16,00 m²
CZĘŚĆ ŻŁOBKOWA:	0.36.	wiatrołap /pt. gresowe/	3,25	oddział żłobkowy: 192,76 m²
	0.37.	hol – poczekalnia rodziców /pt. gresowe/	5,11	
	0.38.	pom. na wózki /pt. gresowe/	4,22	
	0.39.	szatnia dzieci /wykł. PCV/	8,44	
	0.40a.	oddział żłobkowy (pok. rekreacyjne) /linoleum/	59,74	
	0.40b.	pokój wypoczynku /linoleum/	56,90	
	0.41a.	sanitariat dzieci /pt. ceram./	12,00	
	0.41b.	Bluza odpadów /pt. ceram./	0,97	
	0.42.	komunikacja (strefa wejścia pers) /pt. gresowe/	5,90	
	0.43a.	pom. socjalne person. /linoleum/	9,23	
	0.43b.	pom. sanitarne person. /pt. ceram./	3,68	
	0.44.	zmywalnia /pt. ceram./	6,20	
	0.45.	kuchnia żłobkowa /pt. ceram./	11,56	
	0.46.	komora rozładunk termosów /pt. ceram./	3,44	
	0.47.	pom. porządkowe /pt. ceram./	2,12	
RAZEM:			1424,39m²	

LEGENDA:

- *Instalacja c.o. pętle - zasilanie*
- *Instalacja c.o. pętle - powrót*
- *Instalacja c.o. rozdzielacze - zasilanie*
- *Instalacja rozdzielacze - powrót*
- 0.13 +20 °C Φwym: 9337 W — *Numer pomieszczenia, temperatura, zapotrzebowanie na moc*

Projektant: euro Projekt
42-300 CZĘSTOCHOWA UL. ŁÓDZKA 13
42-300 CZĘSTOCHOWA UL. WACŁAW 29A
42-284 HERBY UL. LUBLINIECKA 36
TEL./FAX. (34) 3720026; 3666648 TEL./FAX. 660436041;
NIP 573-180-95-52;

Inwestor: Gmina Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol

Temat: Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z udziałem żłobkowym

Adres: 42-230 Koniecpol, ul. Robotnicza, dz. nr ewid. 1853/7, obr. 0001, jedn. ewid. 240406_6

Tytuł rys.: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PARTERU

Autor opracowania:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/10059/PWOS/05	Podpis
Projektant:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/10059/PWOS/05	Podpis
Sprawdził:	mgr inż. Mateusz BULA	Nr uprawnień SLK/6781/PWBS/17	Podpis

Skala:	Data:	Faza:	Branża:	Nr rys.	Rewizja:	Kod projektu:
1:100	06.2021	P-W	SANITARNA	4	A	21_045

MODYFIKACJE/REWIZJE: