
część kuchni przedszkola z zapleczem
część wspólna przedszkola
dostawa posiłków do żłobka (droga bez kolizji z częścią przedszkolną)
dojście na drogę pożarową < 50m (48,72m)
dojście na drogę pożarową < 50m (28,83m)
dojście na drogę pożarową < 50m (28,83m)
dojście na drogę pożarową < 50m (4,50m)
część wspólna przedszkola
część oddziałowa przedszkola (4 oddziały grupy starsze i młodsze)
przebieg dylatacji między częściami budynku
SEPARATOR TŁUSZCZU #1000
0.1 wiatrołap 3,25m² gres.
0.2 pom. portierni 7,14m² gres.
0.3 szatnia oddział. nr5 40,30m² PCV
0.4 wiatrołap 8,95m² gres.
0.4a komunikacja 60,30m² PCV
0.4b wiatrołap (ewakuacja) 8,95m² gres.
0.5 kuch.żłobka 11,56m² ceram.
0.6 hol+korytarz 77,30m² PCV
0.7 szatnia oddział. nr6 40,30m² PCV
0.8 platforma pionowa z drzwiami teleskop.
0.9a kl.schodowa 4,61m² gres.
0.9b kl.schodowa 5,90m² gres.
0.9c mag.s.ogród. 3,90m² gres.
0.10 stołówka 63,28m² PCV
0.11 sala wielofunkcyjna 112,78m² linoleum
0.12 magazynek 5,95m² PCV
0.13 korytarz 41,90m² PCV
0.14 p. porządk. 1,72m² ceram.
0.15a sala oddział.1 64,05m² linoleum (grupy starsze)
0.15b sanitariat dzieci 9,15m² ceram.
0.15c schowek 4,46m² linoleum
0.16a sala oddział.2 75,88m² linoleum (grupy młodsze)
0.16b sanitariat 9,15m² ceram.
0.16c sala wypoczynku 26,60m² linoleum (grupy młodsze)
0.17 korytarz 94,00m² PCV
0.18a sala oddział.3 64,05m² linoleum (grupy starsze)
0.18b sanitariat dzieci 8,28m² ceram.
0.18c schowek 4,46m² linoleum
0.19a sala oddział.4 63,70m² linoleum (grupy starsze)
0.19b sanitariat dzieci 8,28m² ceram.
0.19c schowek 4,46m² linoleum
0.20a sala oddział.5 63,70m² linoleum (grupy starsze)
0.20b sanitariat dzieci 8,28m² ceram.
0.20c schowek 4,46m² linoleum
0.21a sala oddział.6 70,40m² linoleum (grupy starsze)
0.21b sanitariat dzieci 8,28m² ceram.
0.21c schowek 4,46m² linoleum
0.22 komora dostaw surowców - kopora rozpakowań 3,20m² ceram.
0.23 magazyn jaj ze stanowiskiem do mycia i dezynfekcji 3,27m² ceram.
0.24 obr. warzyw 7,22m² ceram.
0.25a wiatrołap (wejście personelu) 2,13m² ceram.
0.25b korytarz 14,91m² ceram.
0.26 magazyn chłodniczy 4,34m² ceram.
0.27 magazyn produktów suchych 2,02m² ceram.
0.28a pom. szatniowo-socjalne personel 8,38m² ceram.
0.28b pom. sanitarne personelu 3,83m² ceram.
0.29 pom. porządkowe 1,94m² ceram.
0.30 pokój intendentek 11,95m² ceram.
0.31 kuchnia 35,36m² ceram.
0.32 część pomocnicza kuchni 9,76m² ceram.
0.33 zmywalnia 10,32m² ceram.
0.34 pom. ekspedycji posiłków 9,03m² ceram.
0.35 pom. techniczne (kotłownia/wentylatornia) 16,00m² ceram.
0.36 wiatrołap 3,25m² gres.
0.37 poczekalnicka rodziców 5,11m² gres.
0.38 pom. na wózki 4,22m² gres.
0.39 szatnia dzieci 8,44m² PCV
0.40a oddział żłobkowy (pok. rekreacji) 59,74m² linoleum
0.40b pokój wypoczynku 56,90m² linoleum
0.41a sanitariat dzieci 12,00m² ceram.
0.41b śluza odpadów 0,97m² ceram.
0.42 komunikacja (strefa wejścia pers.) 5,90m² gres.
0.43a pom. socjalne person. 9,23m² linoleum
0.43b pom. sanitarne person. 3,68m² ceram.
0.44 zmywalnia 6,20m² ceram.
0.45 kuchnia żłobkowa 11,56m² ceram.
0.46 komora rozładunk termosów 3,44m² ceram.
0.47 pom. porządkowe 2,12m² ceram.
kom.dost.surowców 0.22 3,20m² ceram.
mag.jaj+st. mycia dezyf. 0.23 3,27m² ceram.
magazyn+ obr. warzyw 0.24 7,22m² ceram.
wiatrołap 0.25a 2,13m² ceram.
0.26 mag. chłodn. 4,34m² ceram.
0.27 2,02m²
0.28 6,38m²
0.29 pomporząd. 1,94m² ceram.
0.30 pok.intendentek 11,95m² ceram.
0.31 kuchnia 35,36m² ceram.
0.32 część pomocnicza kuchni 9,76m² ceram.
0.33 zmywalnia 10,32m² ceram.
0.34 pom. ekspedycji posiłków 9,03m² ceram.
0.35 pom. techn. 16,00m² ceram.
0.36 wiatrołap 3,25m² gres.
0.37 poczekalnicka 5,11m² gres.
0.38 pom.wózki 4,22m² gres.
0.39 szatnia dzieci 8,44m² PCV
0.43 pom.socjal.person. 9,23m² linoleum
0.47 p.porządk. 2,12m² ceram.
wydawanie posiłków
estrada
oddział żłobkowy 0.40a pokój rekreacji 59,74m² linoleum
oddział żłobkowy 0.40b pokój wypoczynku 56,90m² linoleum
oddział przedszkolny 0.15a sala oddział.1 63,70m² linoleum
oddział przedszkolny 0.16a sala oddział.2 75,88m² linoleum
(grupy młodsze) 0.16c sala wypoczynku 26,60m² linoleum
(wyjście ewakuacyjne) 0.4b wiatrołap 8,95m² gres.
0.41 sanitariat dzieci 12,00m² ceram.
0.42 komunikacja 5,90m² gres.
0.43 pom.socjal.person. 9,23m² linoleum
0.44 zmywalnia 6,20m² ceram.
0.45 kuch.żłobka 11,56m² ceram.
0.46 komora rozładunk termosów 3,44m² ceram.
0.47 p.porządk. 2,12m² ceram.
0.48 3,44m²
0.5 3,30m²
0.12 magazynek 5,95m² PCV