Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45231400-9	OŚWIETLENIE ULICZNE			
2		**Roboty ziemne**			
1 d.2	KNR 5-12 0101-01	Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym	km		
		1,5	km	1,500	
				RAZEM	1,500
2 d.2	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		500 * 0,4 * 0,8	m	160,000	
				RAZEM	160,000
3 d.2	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
		1000 * 0,4 * 0,8	m3	320,0000	
				RAZEM	320,0000
4 d.2	KNNR 5 0702-05 z.sz.2.14. 9902-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		1500 * 0,4 * 0,6	m3	360,0000	
				RAZEM	360,0000
3		**Kable i rury osłonowe**			
5 d.3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych karbowanych DVK 75 mm	m		
		182	m	182,0000	
				RAZEM	182,0000
6 d.3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych AROT SRS 75 mm	m		
		178	m	178,0000	
				RAZEM	178,0000
7 d.3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych AROT A110 mm	m		
		53	m	53,0000	
				RAZEM	53,0000
8 d.3	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych ręcz- nie	m		
		1487 - 360	m	1 127,0000	
				RAZEM	1 127,0000
9 d.3	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rurach	m		
		182 + 178	m	360,0000	
				RAZEM	360,0000
10 d.3	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w latarniach oświetlenio - wych	m		
		37 * 2	m	74,0000	
				RAZEM	74,0000
11 d.3	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		37	szt.	37,0000	
				RAZEM	37,0000
12 d.3	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		100	m	100,0000	
				RAZEM	100,0000
4		**Latarnie**			
13 d.4	KNNR 5 1007-02	Montaż latarń oświetleniowych wysokości 8m.	kpl.		
		31 + 6	kpl.	37,0000	
				RAZEM	37,0000
14 d.4	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych na latarni (pojedynczy)	szt.		
		31	szt.	31,0000	
				RAZEM	31,0000

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 3764

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.4	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych na latarni (podwójny)	szt.		
		6	szt.	6,0000	
				RAZEM	**6,0000**
16 d.4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa LED 53 W	szt.		
		24 + 4	szt.	28,0000	
				RAZEM	**28,0000**
17 d.4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa LED 100 W	szt.		
		7	szt.	7,0000	
				RAZEM	**7,0000**
18 d.4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia żewnętrznego na wysięgniku oprawa LED 28 W	szt.		
		6	szt.	6,0000	
				RAZEM	**6,0000**
19 d.4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa LED 78 W	szt.		
		2	szt.	2,0000	
				RAZEM	**2,0000**
20 d.4	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m	kpl.pr zew.		
		37	kpl.pr zew.	37,0000	
				RAZEM	**37,0000**
21 d.4	KNNR 5 0714-02	Układanie kabli YDY 2x 2,5 mm2 w złączach kablowych	m		
		37	m	37,0000	
				RAZEM	**37,0000**
22 d.4	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		20	m	20,0000	
				RAZEM	**20,0000**
5		**Badania**			
23 d.5	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		37	odc.	37,0000	
				RAZEM	**37,0000**
24 d.5	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		37	szt.	37,0000	
				RAZEM	**37,0000**

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 3764