Przedmiar dla ZAKRESU : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miesjsc. Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków

OBIEKT – SIEĆ WODOCIĄGOWA OBSZAR WIEJSKI - DZIAŁ 1

Nr	*Kod*	*Nr specyfik.*	*Nazwa i opis pozycji kosztorysu*	*J.m.*	*Ilość jednostek*	*Cena jed. [PLN]**	*Wartość [PLN]**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			SIEĆ WODOCIĄGOWA				
1	K/w/1	ST 03.00-9.2	Wodociąg DN 160 PE z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i uzbrojeniem (armaturą) i rurą ochronną	m	511,84		
2	K/w/2	ST 03.00-9.2	Wodociąg DN 125 PE z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i uzbrojeniem (armaturą) i rurą ochronną	m	597,05		
3	K/w/3	ST 03.00-9.2	Wodociąg DN 90 PE z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i uzbrojeniem (armaturą) i rurą ochronną	m	79,43		
4	K/w/4	ST 03.00-9.2	Wodociąg DN 63 PE z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i uzbrojeniem (armaturą) i rurą ochronna	m	77,83		
5	K/w/5	ST 03.00-9.2	Wodociąg DN 50 PE z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i uzbrojeniem (armaturą) i rurą ochronną	m	121,54		
6	K/w/6	ST 03.00-9.4	odpowietrzenia dla przewodu dn 160 mm	kpl	1,00		
7	K/w/7	ST 03.00-9.4	Studzienki funkcyjne: odwodnienia dla przewodu dn 160 mm	kpl	10,00		
8	K/w/8	ST 03.00-9.5	Hydranty pożarowe naddziemne dn 80 mm z przyłaczem i zasuwą	kpl	42,00		
9	K/w/9	ST 03.00-9.3	Przewód dn 160 mm wykonany metodą bezwykopową z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i uzbrojeniem (armaturą) i rurą ochronną	m	5 980,68		
10	K/w/10	ST 03.00-9.3	Przewód dn 125 mm wykonany metodą bezwykopową z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i uzbrojeniem (armaturą) i rurą ochronną	m	960,21		
11	K/w/11	ST 03.00-9.3	Przewód dn 90 mm wykonany metodą bezwykopową z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i uzbrojeniem (armaturą) i rurą ochronną	m	9,38		
			Przyłącza wodociągowe				
12	K/w/12	ST 03.00-9.2	Przyłącze wodociągowe DN 40 PE z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i uzbrojeniem (armaturą) i rurą ochronną	m	1 802,27		
13	K/w/13	ST 03.00-9.2	Przyłącze wodociągowe DN 50 PE z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i uzbrojeniem (armaturą) i rurą ochronną	m	5,80		
14	K/w/14	ST 03.00-9.3	Przewód dn 40 mm wykonany metodą bezwykopową wraz z rurą ochronną	m	1 293,45		
15	K/w/15	ST 03.00-9.4	Studzienka wodomierzowa z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i uzbrojeniem (armaturą)	kpl	39,00		
16	K/w/16	ST 03.00-9.6	Zespół wodomierza - montaż w budynku	kpl	103,00		
						Suma dla Rachunku nr 1**	

**) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku*

***) Sumy powinny być przeniesione do Tabeli elementów scalonych*

OBIEKT – DROGI OBSZAR WIEJSKI - DZIAŁ 2

Nr	*Kod*	*Nr specyfik.*	*Nazwa i opis pozycji kosztorysu*	*J.m.*	*Ilość jednostek*	*Cena jed. [PLN]**	*Wartość [PLN]**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			DROGI				
17	K/d/17	ST 02.00 - 9.3	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni i podbudowy dróg - nawierzchnia asfaltowa i pobocza	m^2	600,0		
18	K/d/18	ST 02.00 - 9.2	Odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej oraz pobocza	m^2	2 774,8		
						Suma dla Rachunku nr 2**	

**) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku*

***) Sumy powinny być przeniesione do Tabeli elementów scalonych*

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Nr	*Kod*	*Nr specyfik.*	*Nazwa i opis pozycji tabeli elementów scalonych*	*J.m.*	*Ilość jednostek*	*Cena jed. [PLN]**	*Wartość [PLN]**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	-	-	SIEĆ WODOCIĄGOWA OBSZAR WIEJSKI	kpl	1,0		**0,00**
2	-	-	OBIEKT – DROGI OBSZAR WIEJSKI	kpl	1,0		**0,00**
						Suma dla całosci odcinka (Rachunki 1- 2)	**0,00**