- ① projektowany budynek szatni
- ② projektowane boisko główne o polu gry 105x64m z nawierzchnią z trawy naturalnej z bieżnią okrężną 4 torową wraz z 6 torową bieżnią prostą
- ③ projektowane boisko treningowe o polu gry 105x64m z nawierzchnią z trawy syntetycznej
- ④ projektowana trybuna 400 miejsc (środkowa część zadaszona)
- ⑤ projektowany parking – liczba miejsc postojowych 71
- ⑥ projektowany parking dla rowerów
- ⑦ projektowany parking (opcjonalnie) – liczba miejsc postojowych 90
- ⑧ projektowane miejsce gromadzenia odpadów stałych
- ⑨ projektowane toalety dostępne z zewnątrz
- ⑩ projektowana skocznia do skoku w dal
- ⑪ projektowana rzutnia do pchnięcia kulą

- zakres opracowania=obszar opracowania
- ogrodzenie 150cm
- ogrodzenie 220cm
- piłkochwyty 8m
- tereny zieleni
- parking rowerowy
- PG plac gospodarczy
- 227.2 rzędne projektowane
- miejsce postojowe dla samochodów osobowych 5x2,5m
- miejsce postojowe dla samochodów prowadzonych przez osoś z niepełnosprawnościami 5x3,6m
- bus miejsce postojowe dla autokaru 4x10m
- B* Brama wjazdowa
- F* Furtka wejściowa
- Skarpa projektowana wokół trbun
- Elementy istniejąca przeznaczone do rozbiórki/demontażu

UWAGI:
- Część podziemną słupów zabezpieczyć izoplastem R, a wszystkie połączenia śrubowe wazeliną techniczną
- W słupach zastosować system połączeń/złącze słupowe np. TB/IZK
- W wykopie dodatkowo ułożyć bednarkę FeCu 30x4 i połączyć ze słupami, rezystancja uziemienia R<10 Ohm
- Pod drogą, chodnikiem oraz na skrzyżowaniu z sieciami kabel prowadzić w rurze ochronnej typu DVK 110
- Prace ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

LEGENDA (instalacje elektryczne):
- ennn Kabel elektroenergetyczny nN
- Rura ochronna
- Złącze kablowe nN
- t Teletechniczna kanalizacja kablowa z rur RHDPE
- Teletechniczna studnia kablowa SK
- Maszt oświetleniowy h=16m (MB1–MB6)
- Maszt oświetleniowy h=12m (MO1–MO9)
- Słup oświetleniowy h=8m (S1–S11), oprawa LED 50W
- Słupek oświetleniowy LED 14W h=0,7m
- Kamera zewnętrzna obrotowa
- Kamera zewnętrzna stała
- G1 DWUDROŻNY , TUBOWY, ZESTAW GŁOŚNIKOWY NA 12"GŁOŚNIKU ŚREDNIO–NISKOTONOWYM
- G2 DWUDROŻNY , TUBOWY, ZESTAW GŁOŚNIKOWY NA 6,5"GŁOŚNIKU ŚREDNIO–NISKOTONOWYM
- L01/ZG1/120W/4,4m: WYSOKOŚĆ ZAINSTALOWANIA ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO; USTAWIONY ODCZEP NA TRANSFORMATORZE; NUMER ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO; NUMER LINII GŁOŚNIKOWEJ

wyznaczenie dojazdu do hotelu na parceli sąsiedniej– spełnienie warunków zawartych w mpzp § 9 ust. 5 ppkt j)

przebudowa istniejącej drogi– zintegrowanie drogi dojazdowej z drogą serwisową stadionu.

BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH

MIEJSCA WYNIKAJĄCE Z § 10 UST. 12 MPZP W ZAKRESIE MIEJSC POSTOJOWYCH DLA BOISK SPORTOWYCH:

1 MIEJSCE NA 50 m^2/ pow. sportowej	POWIERZCHNIA BOISK PROJEKTOWANYCH: 13440m^2	ZAPOTRZEBOWANIE: 269 MIEJSC POSTOJOWYCH
+1 MIEJSCE NA 10 –15 odwiedzających	ILOŚĆ MIEJSC SIEDZĄCYCH NA TRYBUNACH: 580	ZAPOTRZEBOWANIE 39 MIEJSC POSTOJOWYCH
ŁĄCZNIE ZGODNIE Z MPZP DLA TERENU NALEŻY ZAPEWNIĆ 308 MIEJSC POSTOJOWYCH		

MIEJSCA POSTOJOWE PROJEKTOWANE:

UWAGA!!! MPZP NIE OKREŚLA RODZAJU MIEJSC POSTOJOWYCH. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZYJĘTO PRZELICZNIK ILOŚCI MIEJSC POSTOJOWYCH W ZALENOŚCI OD ŚRODKA TRANSPORTU.

A) 205 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH/ PRZYJĘTO PRZELICZNIK 1:1 / 209 MIEJSC
B) 4 MIEJSC APOSTOJOWE PRZEZNACZONE DO UŻYTKOWANIE PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI/ PRZYJĘTO PRZELICZNIK 1:1/ 4 MIEJSCA
C) 2 MIEJSCA POSTOJOWE DLA AUTOKARÓW / PRZYJĘTO PRZELICZNIK 1:50 / 100 MIEJSC
D) 14 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA ROWERÓW /PRZYJĘTO PRZELICZNIK 1:0.5 / 7 MIEJSC

ŁĄCZNIE ZAPROJEKTOWANO 320 MIEJSC POSTOJOWYCH – SPEŁNIONO WARUNEK STAWIANY PRZEZ MPZP

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

GK.6642.3.3689.2021 skala 1:500

powiat: 2404 CZĘSTOCHOWSKI
Jed ewid: 240406_4. KONIECPOL MIASTO
obręb ewid: KONIECPOL (0001)
Ark. Mapy: 33 działka: 1801/1,1801/2,1801/4

obiekt: Stadion, ul. Chrząstowska

sekcja mapy w układzie "2000": 6.141.35.10.1.1; 6.141.35.10.1.2;6.141.35.10.1.3;6.141.35.10.1.4;6.141.10.3.2

Układ współrzędnych poziomych – "2000"
Układ odniesienia wysokości – Kronsztad 86

LEGENDA:
- – zakres opracowania,
- – granice działek,
- – granice użytków,
- US–tereny sportu i rekreacji,
- MN(U)–tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- U(ZP)–tereny usług ponad podstawowych,
- P(U)–przemysł, tereny produkcyjne, składy, magazyny, bazy
- KD/L–tereny dróg i ulic publicznych – klasy lokalna
- WS–tereny wód powierzchniowych
- A – nieprzekraczalne linie zabudowy
- –A– granice strefy "A" ochrony konserwatorskiej
- –B– granice strefy "B" ochrony konserwatorskiej

Istniejące sieci:
- – wodociągowa
- – kanalizacyjna
- – telekomunikacyjna
- – elektroenergetyczna
- – projektowana sieć telekomunikacyjna
- – siatka krzyży w układzie "2000"

–W zakresie opracowania po uzgodnieniu z Z.U.D.P naniesiono projektowaną się telekomunikacyjną.

–Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

–Na podstawie KW przedmiotowe działki nr 1801/1, 1801/2 i 1801/4 nie są obciążone służebnościami gruntowymi.

–Granice przedmiotowych działek z działkami sąsiednimi nie ustalano w ramach niniejszego opracowania, a zatem mapa nie może służyć do sytuowania budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m. lub innych obiektów budowlanych w odległości mniej lub równej 3 m. od granic działek.

– Mapę opracowano na dzień 2 sierpień 2021 r.

email: biuro@karmap.pl

Sporządził:

PRIMTECH Szymon Kita
tel. 506 340 000
www.primtech.pl

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Michał Kretek	SLK/4508/PWOE/12	
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Szlenk	SLK/4438/PWOE/13	

Lokalizacja: 42–230 Konieciopl, ul. Chrząstowska działki nr 1801/1, 1801/2, 1801/3, 1801/4

Nazwa projektu/Obiekt: Rozbudowa i przebudowa wielobiektowego kompleksu sportowego w Koniecpolu

Inwestor: Gmina Koniecpol Chrząstowska 6A 42–230 Koniecpol

Nazwa rysunku: INSTALACJA ELEKTRYCZNA. TEREN ZEWNĘTRZNY

Faza projektu: Projekt wykonawczy/techniczny | Nr rysunku: Z1–IE01 | Nr egz.:

Data: LUTY 2022 r. | Skala: 1:500

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia PRIMTECH Szymon Kita