

LEGENDA:

- Instalacja wody zimnej na cele socjalne
- Instalacja wody ciepłej
- Instalacja wody cyrkulacyjnej
- proj. zawór odcinający
- proj. zawór odcinający, zawór cyrkulacyjny, filtr siatkowy do wody, zawór odcinający
- proj. zawór ze złączką do węża + zawór antyskażeniowy typu HA
- Proj. zlewozmywak
- Proj. miska ustępowa (NP- dla niepełnosprawnych)
- Proj. umywalka (NP- dla niepełnosprawnych)
- Proj. natrysk

UWAGI:

1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Przewody prowadzone będą:
   - pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego,
   - w ścianach.
5. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż
6. Rozpatrywać łącznie z rzutem
7. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował (ot. sant.)		mgr inż. Łukasz Stachoń upr. bud. w spec. inst. sant.	SLK/6318/PWOS/12	
Sprawdził (ot. sant.)		mgr inż. Dawid Krybus upr. bud. w spec. inst. sant.	SLK/6310/PWBI/16	

PRIMTECH Szymon Kita
tel. 506-340-000
www.primtech.pl

Lokalizacja: 42-230 Koniecpol, ul. Okrzejowska działki nr 1801/1, 1801/2, 1801/3, 1801/4

Nazwa projektu/Obiekt: Rozbudowa i przebudowa wielobiektowego kompleksu sportowego w Koniecpolu

Inwestor: Gmina Koniecpol Orzeszkowa 64 42-230 Koniecpol

Nazwa rysunku: SCHEMAT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Fazа proj.: PROJEKT WYKONAWCZY

Nr rysunku: IS-09

Nr egz.:

Data: LUTY 2022 r.

Skala: ---

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym udzielnią umowy, bez sporządzenia dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia PRIMTECH Szymon Kita

A3+3