BILANS POWIERZCHNI		
powierzchnia opracowania	48516,66	100%
powierzchnia zabudowy	513,74	1,06%
schody żelbetowe	9,8	0,02%
trybuny	449,84	0,93%
powierzchnie utwardzone		49,15%
chodnik mozaika	1319,84	
ciągi jezdne kostka 10x30x8 cm	6535,31	
ciągi piesze kostka 10x30x6 cm	320,12	
trawa syntetyczna	8165	
powierzchnie utwardzone/obiekty kontenerowe istniejące	2375,51	
schody terenowe	15,3	
ekokrata	2073,03	
nawierzchnia bieżni	3007,93	
zeskocznia	33,36	
nawierzchnia biologicznie czynna		48,84%
Wnętrze bieżni (w tym boisko główne)	10469,2	
tereny zieleni	13228,68	

LEGENDA

- proj. kan. san. PVC-U SN8 SDR34
- proj. kan. san. ciśn. PVC-U SN8 SDR34
- proj. zewn. instalacja wodna - nawadnianie PE-HD
- proj. wod. PE-HD
- proj. kan. deszczowa PVC-U SN8 SDR34
- proj. drenaż PVC-U
- proj. zasięg tryskaczy
- proj. tryskacze
- S1 — proj. studzienka kan. sanitarnej
- Bs1 — proj. wyjście inst. kan. san. z budynku
- D1 — proj. studzienka kan. deszczowej
- Wp1 — proj. wpust uliczny
- Sepk1 — proj. separator koalescencyjny
- Zr1 — proj. zbiornik retencyjny
- Rs1 — proj. rynna spustowa
- C1 — proj. 2 x trójnik drenarski
- Ww1 — proj. włączenie do istn. wod.
- W1 — proj. kolano
- T1 — proj. trójnik
- Z1 — proj. zasuwa odcinająca
- Hp1 — proj. hydrant nadziemny DN80
- Bw1 — proj. włączenie wod. do budynku
- Zbw1 — proj. zbiornik na wodę do nawadniania z układem hydroforowym

UWAGI

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur wodociągowych i kanalizacyjnych (Dz) oraz średnice nominalne dla drenazu (DN)
2. Proj. przewody wodociągowe wykonać z rur PE100 SDR11
3. Przewody wodociągowe układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 20cm
4. Dokładną rzędną włączenia do istn. wodociągów ustalić na montażu
5. Minimalne przykrycie wodociągu h=1,4m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
6. Proj. przewody kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR34 SN8
7. Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR34 SN8
8. Proj. drenaż wykonać z rur drenarskich karbowanych DN125-100
9. Przewody kanalizacyjne układać na podsypce o gr. min. 20 cm i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
10. Dokładną rzędną włączenia do istn. kanalizacji deszczowej ustalić na montażu
11. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,0m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
12. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
13. Rzędne włazów studzienek oraz wpustów dostosować do poziomu dróg i chodników
14. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
15. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
16. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i schematami
17. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

GK.6642.3.3689.2021 skala 1:500

powiat: 2404 CZĘSTOCHOWSKI
Jed ewid: 240406_4. KONIECPOL MIASTO
obręb ewid: KONIECPOL (0001)
Ark. Mapy: 33 działka: 1801/1,1801/2,1801/4

obiekt: Stadion, ul. Chrząstowska

sekcja mapy w układzie "2000": 6.141.35.10.1.1; 6.141.35.10.1.2; 6.141.35.10.1.3; 6.141.35.10.1.4; 6.141.10.3.2

Układ współrzędnych poziomych – "2000"
Układ odniesienia wysokości – Kronsztad 86

LEGENDA:
- zakres opracowania,
- granice działek,
- granice użytków,
- US–tereny sportu i rekreacji,
- MN(U)–tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- U(ZP)–tereny usług ponad podstawowych,
- P(U)–przemysł, tereny produkcyjne, składy, magazyny, bazy
- KD/L–tereny dróg i ulic publicznych – klasy lokalna
- WS–tereny wód powierzchniowych
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- granice strefy "A" ochrony konserwatorskiej
- granice strefy "B" ochrony konserwatorskiej

Istniejące sieci:
- wodociągowa
- kanalizacyjna
- telekomunikacyjna
- elektroenergetyczna
- projektowana sieć telekomunikacyjna
- siatka krzyży w układzie "2000"

–W zakresie opracowania po uzgodnieniu z Z.U.D.P naniesiono projektowaną się telekomunikacyjną.

–Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

–Na podstawie KW przedmiotowe działki nr 1801/1, 1801/2 i 1801/4 nie są obciążone służebnościami gruntowymi.

–Granice przedmiotowych działek z działkami sąsiednimi nie ustalano w ramach niniejszego opracowania, a zatem mapa nie może służyć do sytuowania budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m. lub innych obiektów budowlanych w odległości mniej lub równej 3 m. od granic działek.

– Mapę opracowano na dzień 2 sierpień 2021 r.

email: biuro@karmap.pl

Sporządził:

PRIMTECH
Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Łukasz Stachoń	SLK/4318/PWOS/12	
Sprawdził	mgr inż. Dawid Krybus	SLK/6310/PWBS/16	

Lokalizacja: 42–230 Koniecpol, ul. Chrząstowska działki nr 1801/1, 1801/2, 1801/3, 1801/4

Nazwa projektu/Zbioru: Rozbudowa i przebudowa wielobiektowego kompleksu sportowego w Koniecpolu

Inwestor: Gmina Koniecpol Chrząstowska 6A 42–230 Koniecpol

Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY – PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY | Nr rysunku: SW–01 | Nr egz.:

Data: Styczeń 2022r. | Skala: 1:500

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita