PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
37400000-2	Artykuły i sprzęt sportowy
45233293-9	Instalowanie mebli ulicznych
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA ZADANIA:	BUDOWA WIELOOBIEKTOWEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO W KONIECPOLU - PZT
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	42-230 KONIECPOL, UL. CHRZĄSTOWSKA, DZ. NR EWID. 1801/1, 1801/2, 1801/3, 1801/4
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:	GMINA KONIECPOL
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:	UL. CHRZĄSTOWSKA 6A, 42-230 KONIECPOL
BRANŻE:	ARCHITEKTURA; KONSTRUKCJA; INSTALACJE SANITARNE; INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:

SZYMON KITA

DATA OPRACOWANIA: 2022-10-24

Spis działów przedmiaru

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni	1	20
1.1		Nawierzchnia ciągów pieszych i jezdnych nawierzchnia kostka betonowa gr. 6 cm	1	9
1.2		Nawierzchnia ciągów pieszych i jezdnych nawierzchnia kostka betonowa gr. 8 cm	10	19
1.3		Schody zewnętrzne nawierzchnia betonowa	20	20
2	45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego	21	21
3	45233293-9	Instalowanie mebli ulicznych	22	26
4	45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych	27	32
5	45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków	33	35
6	45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych	36	37

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 5122 Użytkownik: APM

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45233200-1	**Roboty w zakresie różnych nawierzchni**			
1.1		**Nawierzchnia ciągów pieszych i jezdnych nawierzchnia kostka betonowa gr. 6 cm**			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0114-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone	ha		
		778,88 / 10000	ha	0,078	
				RAZEM	**0,078**
2 d.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 39 cm	m2		
		778,88	m2	778,880	
				RAZEM	**778,880**
3 d.1.1	KNR-W 2-01 0210-04	Wywóz urobku pochodzącego z korytowania na odległość do 10 km Krotność = 20	m3		
		poz.2 * 0,39	m3	303,763	
				RAZEM	**303,763**
4 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		778,88	m2	778,880	
				RAZEM	**778,880**
5 d.1.1	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Grunt stabilizowany cementem, klasa C1,5/2 MPa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		778,88	m2	778,880	
				RAZEM	**778,880**
6 d.1.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		778,88	m2	778,880	
				RAZEM	**778,880**
7 d.1.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka betonowa w zróżnicowanych formatach, grubość kostki 6cm, kolor szaro-brązowy melanż	m2		
		778,88	m2	778,880	
				RAZEM	**778,880**
8 d.1.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(0,25 * 0,12 + 0,45 * 0,095) * poz.9	m3	27,645	
				RAZEM	**27,645**
9 d.1.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		380,00	m	380,000	
				RAZEM	**380,000**
1.2		**Nawierzchnia ciągów pieszych i jezdnych nawierzchnia kostka betonowa gr. 8 cm**			
10 d.1.2	KNR-W 2-01 0114-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone	ha		
		2070,10 / 10000	ha	0,207	
				RAZEM	**0,207**
11 d.1.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 61 cm	m2		
		2070,10	m2	2 070,100	
				RAZEM	**2 070,100**
12 d.1.2	KNR-W 2-01 0210-04	Wywóz urobku pochodzącego z korytowania na odległość do 10 km Krotność = 20	m3		
		poz.11 * 0,61	m3	1 262,761	
				RAZEM	**1 262,761**

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 5122 Użytkownik: APM

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		2070,10	m2	2 070,100	
				RAZEM	**2 070,100**
14 d.1.2	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Grunt stabilizowany cementem, klasa C1,5/2 MPa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		2070,10	m2	2 070,100	
				RAZEM	**2 070,100**
15 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		2070,10	m2	2 070,100	
				RAZEM	**2 070,100**
16 d.1.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka betonowa bez fazy 8x20x10 antracyt	m2		
		2070,10	m2	2 070,100	
				RAZEM	**2 070,100**
17 d.1.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(0,25 * 0,12 + 0,45 * 0,095) * (poz.18 + poz.19)	m3	42,923	
				RAZEM	**42,923**
18 d.1.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		490,00	m	490,000	
				RAZEM	**490,000**
19 d.1.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		100,00	m	100,000	
				RAZEM	**100,000**
1.3		**Schody zewnętrzne nawierzchnia betonowa**			
20 d.1.3	kalk. własna	Schody zewnętrzne prefabrykowane - stopnie jako elementy prefabrykowane są w pełni wykończone i nie wymagające stosowania okładzin. Stopnie montować na zakład minimum 2 cm - powierzchnia schodów 2.80 m2	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2	**45340000-2**	**Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego**			
21 d.2	kalk. własna	Aluminiowa wycieraczka zewnętrzna oraz wewnętrzna	szt.		
		6,00	szt.	6,000	
				RAZEM	**6,000**
3	**45233293-9**	**Instalowanie mebli ulicznych**			
22 d.3	kalk. własna	Obudowa miejsca gromadzenia odpadów w formie ażurowego prostopadłościanu - rozwiązanie systemowe	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
23 d.3	kalk. własna	Kosz na śmieci - konstrukcja stalowo-aluminiowa, obudowa z drewnianych szczeblin z drewna egzotycznego. Daszek wyposażony w zamek. Dopasowany pojemnik wewnętrzny wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
24 d.3	kalk. własna	Wiata rowerowa systemowa - akcenty kolorystyczne niebieskie	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
25 d.3	kalk. własna	Stojaki rowerowe systemowe	szt.		
		8,00	szt.	8,000	

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 5122 Użytkownik: APM

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**8,000**
26 d.3	kalk. własna	Ławki z oparciem bez podłokietników	szt.		
		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
4	**45112710-5**	**Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych**			
27 d.4	KNR 2-21 0410-02	Przygotowanie terenu pod wykonanie trwaników w gruncie kat. I-II	m2		
		1150,10	m2	1 150,100	
				RAZEM	**1 150,100**
28 d.4	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
		1150,10	m2	1 150,100	
				RAZEM	**1 150,100**
29 d.4	KNR 2-21 0702-06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2		
		1150,10	m2	1 150,100	
				RAZEM	**1 150,100**
30 d.4	KNR 2-21 0310-05	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów	szt.		
		650,00	szt.	650,000	
				RAZEM	**650,000**
31 d.4	KNR 2-21 0701-01 z.sz.2.5.	Pielęgnacja drzew i krzewów - przy ulicy	szt.		
		650,00	szt.	650,000	
				RAZEM	**650,000**
32 d.4	kalk. własna	Geowłóknina, nawiezienie ziemi urodzajnej gr. 4 cm oraz korowanie gr. 5 cm dla całego obszaru naszadzeń (ok. 595 m2)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
5	**45231300-8**	**Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków**			
33 d.5	kalk. własna	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku szatniowego	m		
		26,00	m	26,000	
				RAZEM	**26,000**
34 d.5	kalk. własna	Przyłącze wodociągowe do budynku szatniowego	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	**20,000**
35 d.5	kalk. własna	Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
6	**45231400-9**	**Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych**			
36 d.6	kalk. własna	Przyłącze energetyczne dla obiektu sportowego	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
37 d.6	kalk. własna	Instalacja oświetlenia zewnętrznego dla dróg dojazdowych i placów postojowych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 5122 Użytkownik: APM